CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05 /QĐ-TVXDT&TQB	*Quảng Trị, ngày 28 tháng 01 năm 2026.*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập trạm thí nghiệm hiện trường thực hiện công tác thí nghiệm Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km37 + 300 - Km102 + 200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công). Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế số: 3100494206 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng T&T Quảng Bình do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp ngày 11 tháng 12 năm 2009, thay đổi lần thứ 6 ngày 11 tháng 07 năm 2025;

- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 02-XL/2025/HĐ-TCXDTC ngày 18 tháng 12 năm 2025 giữa Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Tổng Công ty Thành An về việc thi công xây dựng công trình gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km37 + 300 - Km102 + 200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công). Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn;

- Căn cứ Hợp đồng thí nghiệm số: 76/2025/HĐTN ngày 25/12/2025 giữa Công ty CP TĐ Trường Thịnh và Công ty Cổ phần TVXD T&T Quảng Bình về việc Thí nghiệm vật liệu và kiểm tra chất lượng công trình gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km37 + 300 - Km102 + 200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công). Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn;

- Xét đề nghị của phòng thí nghiệm LAS-XD 164

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Thành lập Trạm thí nghiệm hiện trường thực hiện công tác thí nghiệm Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km37 + 300 - Km102 + 200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công). Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

- Tên: Trạm thí nghiệm hiện trường LAS-XD 164.
- Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Thái, Phường Phong Điền, Thành Phố Huế.

Điều 2: Danh sách Cán bộ Nhân viên trạm thí nghiệm hiện trường (có danh sách kèm theo).

Điều 3: Danh mục các phép thử của trạm thí nghiệm hiện trường LAS-XD 164 (có danh sách các phép thử kèm theo).

Được quét bằng CamScanner

Điều 4: Danh sách thiết bị được điều chuyển đến trạm thí nghiệm hiện trường (có danh sách thiết bị kèm theo).

Điều 5: Khối lượng và giá trị tiến độ:

- Khối lượng: Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, hồ sơ trước khi xây dựng, lắp đặt vào công trình; thí nghiệm quản lý chất lượng công trình theo tiêu chuẩn, yêu cầu của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các văn bản điều chỉnh bổ sung được duyệt.
- Giá trị: Căn cứ hồ sơ thiết kế BVTC và hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư làm cơ sở ký kết hợp đồng và nghiệm thu thánh toán.
- Tiến độ: Theo tiến độ thi công của gói thầu.

Điều 6: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Trạm thí nghiệm, các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CÔNG TY CP TV XD T&T QUẢNG BÌNH
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH

Nguyễn Văn Phúc

Nơi nhận:
- *Như điều 6;*
- *Lưu VT.*

Được quét bằng CamScanner

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG
T&T QUẢNG BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 28 tháng 01 năm 2026.

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN
TRẠM THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-TVXDT&TQB, ngày 28/01/2026 về việc thành lập Trạm thí nghiệm hiện trường LAS-XD 164)

Thực hiện công tác thí nghiệm Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km37 + 300 - Km102 + 200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công). Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Năm công tác	Trình độ	Chức danh	Số điện thoại
1	Nguyễn Hùng	1982	16	Cử nhân Địa chất	Trưởng Trạm TNHT	0919012636
2	Mai Thanh Linh	1992	10	Địa chất công trình và Địa chất thủy văn	Phó Trạm TNHT	0865852705
3	Lê Văn Tuấn	1985	15	Trung cấp giao thông cầu đường bộ	Thí nghiệm viên	0919443997
4	Nguyễn Toản	1985	6	Trung cấp Xây dựng cầu đường bộ	Thí nghiệm viên	0983791139
5	Nguyễn Đình An	1993	6	Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng	Thí nghiệm viên	0932423568
6	Tôn Mạnh Cường	1988	3	Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng	Thí nghiệm viên	0916681345

CÔNG TY CP TVXD T&T QUẢNG BÌNH
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH

Nguyễn Văn Phúc

Được quét bằng CamScanner

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 28 tháng 01 năm 2026

DANH SÁCH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
TRẠM THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-TVXDT&TQB, ngày 28/01/2026 về việc thành lập Trạm thí nghiệm hiện trường LAS-XD 164)

Thực hiện công tác thí nghiệm Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km37 + 300 - Km102 + 200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công). Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

TT	Loại thiết bị	Nhãn hiệu	Đơn vị tính	Số lượng	Thời hạn kiểm định	Ghi chú
I	**Thí nghiệm đất, cát, đá**					
1	Máy nén CBR	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
2	Thước thoi dẹt	Việt nam	Cái	1	02/2027	
3	Máy đầm đất, cấp phối	Trung Quốc	Bộ	1	02/2027	
4	Sàng đất, cấp phối đá dăm các loại	Trung Quốc	Bộ	1		
5	Bộ dụng cụ xác định mềm yếu, phong hóa	Việt nam	Bộ	1		
6	Thùng rửa cát	Việt nam	Cái	1		
7	Thùng rửa đá (HL Sét)	Việt nam	Cái	1		
8	Thùng hấp mẫu xi măng	Việt nam	Cái	1		
9	Cối nén dập xi lanh (loại to D150)	Trung Quốc	Bộ	1		
10	Cối nén dập xi lanh (loại nhỏ D75)	Trung Quốc	Bộ	1		
11	Bộ cối đầm tiêu chuẩn + cải tiến	Trung Quốc	Bộ	1		
12	Khuôn đúc mẫu CBR + phụ kiện	Trung Quốc	Bộ	18		
13	Bộ thí nghiệm giới hạn chảy	Việt nam	Bộ	1		
14	Bộ thí nghiệm giới hạn dẻo	Việt nam	Bộ	1		
15	Chảy cối sứ	Việt nam	Cái	1		
16	Búa cao su	Việt nam	Cái	3		
17	Bộ xác định KLTT xốp cát	Việt nam	Bộ	1		
18	Bộ xác định KLTT xốp đá	Việt nam	Bộ	1		
19	Bộ xác định đương lượng cát	Việt nam	Bộ	1		
13	Bộ xác định bão hòa nước cốt liệu	Việt nam	Bộ	1		
14	Sàng 1.7mm	Trung Quốc	Cái	1		
15	Hóa chất H_2O_2	Trung Quốc	Lít	1		
16	Tỷ trọng kế loại A	Trung Quốc	Cái	1		
17	Tỷ trọng kế loại B	Trung Quốc	Cái	1		
II	**Thí nghiệm bê tông xi măng, vữa, thép các loại**					
1	Máy kéo, nén vạn năng	Trung Quốc	Cái	1	01/2027	
2	Máy thử độ bền nén 2000KN	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
3	Máy thử độ bền nén 300KN	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
4	Thiết bị thử Ống cống 3 cạnh	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
5	Bộ sàng đá, cát BTXM	Trung Quốc	Bộ	1		
6	Máy lắc sàng	Trung Quốc	Cái	1		
7	Máy trộn mẫu vữa xi măng	Trung Quốc	Bộ	1		
8	Dụng cụ xác định độ linh động của vữa	Trung Quốc	Cái	1		
9	Dụng cụ xác định độ lưu động của vữa	Trung Quốc	Cái	1		
10	Máy dằn vữa xi măng.	Trung Quốc	Bộ	1		
11	Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ (150x300)mm	Việt nam	Cái	45		
12	Khuôn đúc mẫu vữa XM hình vuông(50x50)mm	Việt nam	Cái	4		

Được quét bằng CamScanner

TT	Loại thiết bị	Nhãn hiệu	Đơn vị tính	Số lượng	Thời hạn kiểm định	Ghi chú
13	Khuôn đúc mẫu thấm bê tông LP 150	Việt nam	Cái	12		
14	Khuôn đúc mẫu CTB	Việt nam	Cái	6		
15	Khuôn đúc mẫu vữa kép 3 (40x160)mm	Việt nam	Cái	5		
16	Sàng 0.09mm	Trung Quốc	Cái	1		
17	Sàng 0.045mm	Trung Quốc	Cái	1		
18	Gá định vị nén, uốn mẫu xi măng	Trung Quốc	Cái	1		
19	Dụng cụ thí nghiệm cường độ ép chẻ	Việt nam	Bộ	1		
20	Bộ gá TN cường độ kéo uốn	Trung Quốc	Cái	1		
21	Khuôn Lơ statolie (xác định độ ổn định thể tích)	Trung Quốc	Bộ	1		
22	Kim Vi Ka xác định thời gian đông kết xi măng	Trung Quốc	Bộ	1		
23	Dụng cụ xác định KLR xi măng	Trung Quốc	Cái	1		
24	Máy trộn bê tông 120L	Trung Quốc	Cái	1		
25	Dụng cụ đo độ sụt bê tông	Trung Quốc	Bộ	4		
26	Chụp nén mẫu bê tông	Việt nam	Cái	1		
II	**Thí nghiệm nhựa đường đặc và bê tông nhựa**					
1	Máy nén masalh Model MSY - 30 (tự động)	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
2	Bộ ổn định nhiệt (bể ổn nhiệt masalh)	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
3	Thiết bị xác định kim lún nhựa	Trung Quốc	Bộ	1	02/2027	
4	Thiết bị đo hóa mềm nhựa	Trung Quốc	Bộ	1	02/2027	
5	Máy chiết nhựa điều chỉnh bằng biến tầng	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
6	Cốc sứ chịu nhiệt	Việt nam	Cái	4		
7	Khuôn đúc mẫu BT nhựa D101mm	Việt nam	Cái	30		
8	Máy đầm mẫu marshal tự động	Việt nam	Cái	1		
9	Giỏ lưới cân tỷ trọng	Việt nam	Cái	1		
10	Bơm chân không	Việt nam	Cái	1		
11	Bàn cân tỷ trọng	Việt nam	Cái	1		
12	Bộ dụng cụ xác định góc cạnh của cát	Việt nam	Bộ	1		
13	Thiết bị đo độ giãn dài nhựa	Trung Quốc	Bộ	1		
III	**Thí nghiệm kiểm tra hiện trường**					
1	Bộ dụng cụ xác định độ chặt của đất	Việt nam	Bộ	6		
2	Bộ dụng cụ xác định độ chặt của cát	Việt nam	Bộ	1		
3	Bộ dụng cụ đo E ép tĩnh	Trung Quốc	Bộ	1		
4	Bộ dụng cụ đo ứng suất móng cống	Việt nam	Bộ	1		
5	Thước đo độ bằng phẳng 3m	Trung Quốc	Cái	1		
6	Cần Bankenman	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
IV	**Thiết bị dùng chung**					
1	Máy quay Losangeles	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
2	Cân điện tử 30Kg (Sai số 2g)	Trung Quốc	Cái	4	02/2027	
3	Cân điện tử 6Kg (Sai số: 0.1g)	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
4	Cân điện tử 600g (Sai số: 0.01g)	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
5	Cân điện tử 220g (Sai số: 0.01g)	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
6	Tủ sấy mẫu	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
7	Lò nung 1000^{0}C	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
8	Nhiệt kế điện tử	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
9	Nhiệt kế thủy tinh	Trung Quốc	Cái	2	02/2027	
10	Nhiệt kế hồng ngoại (súng bắn nhiệt độ) (-50 đến 380 độ C)	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
11	Đồng hồ so 0.01 mm	Việt nam	Cái	18	02/2027	
12	Đồng hồ điện tử 0.001 mm	Trung Quốc	Cái	2	02/2027	
13	Ống đong thủy tinh các loại	Việt nam	Cái	10	02/2027	

Được quét bằng CamScanner

TT	Loại thiết bị	Nhãn hiệu	Đơn vị tính	Số lượng	Thời hạn kiểm định	Ghi chú
14	Kích đo E	Trung Quốc	Cái	1	02/2027	
15	Kích nhổ neo	Trung Quốc	Cái	1	01/2027	
16	Máng chia mẫu	Việt nam	Bộ	1		
17	Bình tỷ trọng 100 ml	Việt nam	Cái	10		
18	Bình tỷ trọng 1000 ml	Việt nam	Cái	5		
19	Bình tỷ trọng 2500 ml	Việt nam	Cái	1		
20	Bình hút ẩm	Việt nam	Cái	1		
21	Ống Pipet 100ml	Việt nam	Cái	1		
22	Bếp ga mi ni	Việt nam	Cái	5		
23	Khay, hộp nhôm	Việt nam	Cái	10		
24	Máy phát điện 5KW	Trung Quốc	Cái	1		
25	Máy khoan BT nhựa (Khoan điện)	Trung Quốc	Cái	1		
26	Máy cắt gia công mẫu	Việt nam	Cái	1		
27	Ca xúc mẫu 500ml	Việt nam	Cái	5		
28	Ca xúc mẫu 1000ml	Việt nam	Cái	5		
29	Mũi khoan hợp kim D100mm	Hàn Quốc	Cái	1		
30	Mũi khoan hợp kim D150mm	Hàn Quốc	Cái	1		
V	**Các dụng cụ khác**					
1	Xe rùa	Việt nam	Cái	1		
2	Xẻng	Việt nam	Cái	1		
3	Kềm, bộ cờ lê các loại	Việt nam	Bộ	1		
4	Tủ đựng tài liệu	Việt nam	Cái	3		
5	Ghế làm việc	Việt nam	Cái	10		
6	Bàn làm việc	Việt nam	Cái	6		
7	Bếp ga lớn	Việt nam	Cái	1		
8	Máy tính để bàn	Việt nam	Bộ			

CÔNG TY CỔ PHẦN TVXD T&T QUẢNG BÌNH

Giám đốc

CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH

Nguyễn Văn Phúc

Được quét bằng CamScanner

DANH MỤC PHÉP THỬ CỦA TRẠM THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG LAS-XD 164

(Cập nhật lại theo Giấy chứng nhận số: 37/GCN-BXD, ngày 08 tháng 03 năm 2023 của Bộ Xây dựng và Giấy chứng nhận số: 1128/GCN-SXD, ngày 17 tháng 5 năm 2024, 2379/GCN-SXD, ngày 13 tháng 9 năm 2024, 2694/GCN-SXD, ngày 27 tháng 06 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình)

1. **Dự án:** Dự án: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.
2. **Gói thầu XL2:** Thi công xây dựng đoạn Km37+300 - Km102+200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công).
3. **Tên:** Trạm thí nghiệm hiện trường LAS-XD 164.
4. **Địa chỉ:** Thành phố Huế.
5. **Danh sách các phép thử:**

STT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG	
1	Xác định độ mịn, khối lượng riêng	TCVN 4030:03; TCVN 13605:2023; AASHTO T128; ASTM C184
2	Xác định giới hạn bền uốn và nén của xi măng	TCVN 6016:11; TCVN 3736-1982
3	Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích	TCVN 6017:15; AASHTO T129; AASHTO T131; ASTM C187; ASTM C109
4	Xác định độ bền nén của xi măng bằng phương pháp nhanh	TCVN 3736:1982
	HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG	
5	Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử	TCVN 3105:2022
6	Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông	TCVN 3106:2022; AASHTO T119; ASTM C143
7	Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông	TCVN 3108:1993; AASHTO T121; ASTM C138
8	Xác định độ tách nước, tách vữa	TCVN 3109:2022
9	Phân tích thành phần hỗn hợp bê tông nặng	TCVN 3110:1993
10	Xác định hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông	TCVN 3111:2022; AASHTO T152; ASTM C231
11	Xác định khối lượng riêng	TCVN 3112:2022
12	Xác định độ hút nước	TCVN 3113:2022
13	Xác định độ mài mòn	TCVN 3114:2022
14	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 3115:2022
15	Xác định độ chống thấm nước	TCVN 3116:2022
16	Xác định độ co ngót của bê tông	TCVN 3117:2022
17	Xác định cường độ chịu nén	TCVN 3118:2022; AASHTO T22; ASTM C39
18	Xác định cường độ chịu kéo khi uốn	TCVN 3119:2022; AASHTO T97; ASTM C78
19	Xác định cường độ chịu kéo khi bửa	TCVN 3120:2022
20	Xác định cường độ lăng trụ và modun đàn hồi	TCVN 5726:2022
21	Xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông	TCVN 9338:2012; AASHTO T197; ASTM C403
22	Xác định nhiệt độ của hỗn hợp bê tông	TCVN 9340:2012; ASTM C1064
23	Xác định độ chảy lan của hỗn hợp bê tông tự chèn	ASTM C1611
24	Xác định tỷ lệ sử dụng vật liệu dùng trong thành phần bê tông	TCVN 10306:14; TCVN 12631:20
25	Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu	TCVN 12252:2020
	THỬ CỐT LIỆU BÊ TÔNG VÀ VỮA	

Được quét bằng CamScanner

STT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)
26	Thành phần cỡ hạt, mô đun độ lớn	TCVN 7572-2:06; AASHTO T27; ASTM C136
27	Hướng dẫn xác định thành phần thạch học	TCVN 7572-3:06
28	Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước	TCVN 7572-4:06; AASHTO T84; ASTM C128
29	Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn	TCVN 7572-5:06; AASHTO T85; ASTM C127
30	Xác định khối lượng thể tích và độ xốp và độ hổng	TCVN 7572-6:06; TCVN10322:14; AASHTO T19M; ASTM C29
31	Xác định độ ẩm, độ hút nước	TCVN 7572-7:06; TCVN 10321:14; AASHTO T255; AASHTO T85
32	Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-8:06; ASTM C117; AASHTO T112
33	Xác định tạp chất hữu cơ	TCVN 7572-9:06; AASHTO T21; ASTM C40
34	Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc	TCVN 7572-10:06
35	Xác định độ nén dập trong và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn	TCVN 7572-11:06
36	Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy (Los Angeles)	TCVN 7572-12:06; AASHTO T96; ASTM C131
37	Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn	TCVN 7572-13:06 ; ASTM D4791
38	Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá	TCVN 7572- 17:06; AASHTO T112; ASTM C142
39	Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ	TCVN 7572-18:06
40	Xác định hàm lượng mica	TCVN 7572-20:06
41	Xác định hệ số (ES)	AASHTO T176; ASTM D2419
42	Cát nghiền cho bê tông và vữa: Xác định hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75µm	TCVN 9205:2012; AASHTO T11
43	Phương pháp xác định góc dốc tự nhiên của cát	ASTM D1883
44	Xác định modul đàn hồi và hệ số nở ngang	ASTM D3148
45	Xác định độ gốc cạnh của cốt liệu thô	TCVN 11807:2017; AASHTO T326
46	Phương pháp thử nghiệm về thời gian đông kết của vữa	ASTM C953
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG	
47	Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng)	TCVN 4195:2012; AASHTO T100; ASTM D854
48	Xác định khối lượng thể tích (dung trọng)	TCVN 4202:2012
49	Xác định độ ẩm và độ hút nước	TCVN 4196:2012; AASHTO T265
50	Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy	TCVN 4197:2012; AASHTO T89; AASHTO T90; AASHTO T91
51	Xác định thành phần cỡ hạt	TCVN 4198:2014; AASHTO T88; ASTM D2487
52	Sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng	TCVN 8821:11; TCVN 12792:20; AASHTO T193
53	Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng.	TCVN 4199:2012; ASTM D3080; AASHTO T236
54	XĐ tính nén lún trong điều kiện không nở hông.	TCVN 4200:2012
55	Xác định độ chặt tiêu chuẩn, đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm	TCVN 4201:12; TCVN 12790:20; 22TCN 59:84
56	Xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất	TCVN 8726:2012; AASHTO T267
57	Xác định tổng lượng muối dễ hòa tan trong đất	TCVN 9436:2012

Được quét bằng CamScanner

STT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)
58	Xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính	TCVN 8862:2011
59	Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm	TCVN 8721:2012
60	Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường.	TCVN 8729:2012
61	Xác định cường độ chịu nén của đất, đá, cát gia cố chất kết dính	TCVN 8858:2023
62	Xác định độ thấm nước của đất	TCVN 8731:2012; 14TCN 139:2005; AASHTO T49; ASTM D2434; TCVN 8723:2012
63	Đá xây dựng: XĐ độ bền nén trong phòng thí nghiệm	TCVN 10324:2014
	KIỂM TRA THÉP XÂY DỰNG	
64	Thử kéo	TCVN 197-1:14; TCVN 6288:97; TCVN 1824:93; TCVN 7937:13; ASTM A615; ASTM A370; ASTM A36; ASTM A53; ASTM B209; ASTM A709M; AASHTO M270M; AASHTO M111
65	Thử uốn	TCVN 198:08; TCVN 6287:1997; ISO 7438:16; ASTM A370; ASTM A438; AASHTO T244; ASTM E290
66	Bu lông, đai ốc, vít: Kiểm tra kích thước hình học, khuyết tật bề mặt, thử kéo	TCVN 1916:95; TCVN 4795:89; TCVN 4796:89; ISO 898-1:09; ASTM A370, A325; ASTM E8; ASTM F606; BS 3692:01
67	Xác định chiều dày của lớp mạ kẽm	TCVN 5408:2007; TCVN 7665:2007; AASHTO T232; ASTM E376
68	Bu lông, đai ốc, vít: Kiểm tra kích thước hình học, khuyết tật bề mặt, thử kéo	TCVN 1916:95; TCVN 4795:89; TCVN 4796:89; ISO 898-1:09; ASTM A370, A325; ASTM E8; ASTM F606; BS 3692:01
69	Lưới thép	TCVN 5758:1993
70	Dây thép mạ kẽm thông dụng	TCVN 2053:1993
71	Bulong, đính tán bằng thép carbon	ASTM 307
72	Phương pháp thử nén bẹp ống kim loại	TCVN 1830:2008
	THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU BENTONITE	
73	Khối lượng riêng, độ nhớt, hàm lượng cát, độ PH	TCVN 11893:2017
	THỬ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA	
74	Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall	TCVN 8860-1:11; AASHTO T245; ASTM D1559
75	Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy li tâm	TCVN 8860-2:11; AASHTO T164; ASTM D2172
76	Xác định thành phần hạt	TCVN 8860-3:11; AASHTO T72; ASTM C136
77	Xác định tỉ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời	TCVN 8860-4:11 AASHTO T209; ASTM D2041
78	Xác định tỉ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái đầm nén	TCVN 8860-5:11; AASHTO T269; ASTM D3203
79	Xác định độ chảy nhựa	TCVN 8860-6:11; AASHTO T305

Được quét bằng CamScanner

STT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)
80	Xác định độ góc cạnh của cát	TCVN 8860-7:11
81	Xác định hệ số độ chặt lu lèn	TCVN 8860-8:11
82	Xác định độ rỗng dư	TCVN 8860-9:11
83	Xác định độ rỗng cốt liệu	TCVN 8860-10:11
84	Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa	TCVN 8860-11:11
85	Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa	TCVN 8860-12:11
86	Hỗn hợp bê tông nhựa nóng: Xác định theo phương pháp Marshall	TCVN 8820:2011
87	Xác định độ bao bọc và bóc tách của hỗn hợp cốt liệu và nhựa đường	AASHTO T182; ASTM D1164
88	Xác định độ ảnh hưởng của nước đến độ dính bám hỗn hợp bê tông khi sử dụng nước sôi	ASTM D3625
89	Xác định ảnh hưởng của nước đến cường độ chịu nén của hỗn hợp bê tông nhựa đã đầm chặt	AASHTO T165; ASTM D1075
90	Xác định khối lượng thể tích của bê tông nhựa bằng phương pháp bọc paraphin	AASHTO T275
91	Xác định độ rỗng dư trong bê tông nhựa đầm chặt và hỗn hợp bê tông nhựa rỗng	AASHTO T269; ASTM D3202
92	Xác định cường độ chịu nén	AASHTO T167; ASTM D1074
93	Bê tông nhựa: Xác định khả năng kháng ẩm của mẫu đã đầm chặt	TCVN 12914; AASHTO T283
94	Thí nghiệm modul đàn hồi của bê tông nhựa	22TCN 211-06; ASTM D3497; ASTM D7369/D4123; EN12697-26
95	Xác định cường độ chịu kéo uốn của bê tông nhựa	22TCN 211:2006
96	Xác định mức độ bao bọc nhựa của hỗn hợp đá-nhựa	AASTHO T195; ASTM D2489
	NHỰA BITUM VÀ NHỰA ĐƯỜNG LỎNG	
97	Xác định độ kim lún, chỉ số độ kim lún PI-TT 27/2014/TT-BGTVT	TCVN 7495:2005; AASHTO T49; ASTM D5
98	Xác định độ kéo dài ở 25°C	TCVN 7496:2005; AASHTO T51; ASTM D113
99	Xác định nhiệt độ hóa mềm (PP vòng và bi)	TCVN 7497:2005; ASTM T53
100	Xác định độ dính bám đối với đá	TCVN 7504:2005
101	Độ đàn hồi của nhựa đường Polime	TCVN 11194:2017
	THỬ CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BÊ TÔNG NHỰA	
102	Bột khoáng cho bê tông nhựa: Xác định thành phần hạt, độ ẩm, lượng mất khi nung, hàm lượng nước, khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ rỗng dư, khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường, hệ số thích nước (háo nước), hàm lượng chất hoà tan trong nước, độ trương nở thể tích, chỉ số hàm lượng nhựa	TCVN 8735:2012; 22TCN 58:84; ASTM D5329; AASHTO T27; TCVN 12884-2:20
	THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG	
103	Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất	TCVN 3121-1:22
104	Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử	TCVN 3121-2:22
105	Xác định độ lưu động của vữa tươi	TCVN 3121-3:22
106	Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi	TCVN 3121-6:22
107	Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi	TCVN 3121-8:22
108	Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi	TCVN 3121-9:22
109	Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn	TCVN 3121-10:22

Được quét bằng CamScanner

STT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)
110	Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn	TCVN 3121-12:22; ASTM C109
111	Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền	TCVN 3121-11:22
112	Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn	TCVN 3121-18:22
113	Xác định độ chảy của vữa xi măng	ASTM C939
114	Độ co, nở và tách nước của vữa tự chảy không co	ASTM C940
115	XĐ thay đổi chiều dài của vữa xi măng và bê tông	ASTM C157
	THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG	
116	Đo dung trọng, độ ẩm đất bằng phương pháp dao đai	TCVN 8728:12; TCVN 8729:12; TCVN 8730:12; 22TCN 02:71; TCVN 12791:20
117	Độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát	22TCN 346:2006; TCVN8730:2012; TCVN8729:2012; AASHTO T191; ASTM D4914; ASTM D1156
118	Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m	TCVN 8864:2011
119	Xác định modul đàn hồi "E" nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp tấm ép cứng	TCVN 8861:2011
120	Đo điện trở đất	TCVN 9385:2012
121	Xác định modul đàn hồi "E" theo độ võng đàn hồi dưới bánh xe bằng cần Benkelman	TCVN 8867:2011
122	Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát	TCVN 8866:2011
123	Xác định sức kháng trượt bằng con lắc Anh	TCVN 10271:2014
124	Xác định modul đàn hồi "E" nền đường bằng tấm nén phẳng	TCVN 9354:2012
125	Xác định lực bám dính của bê tông	TCVN 9491:2012; ASTM C900; ASTM A944
126	Xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông	TCVN 9356:2012
127	Xác định sức chịu tải của đất nền	ASTM D1194
128	Kiểm tra cường độ kéo nhổ của thép khoan cấy, ống neo, bulong neo	TCVN 9490:12; ASTM C900; ASTM E488
129	Cống hộp bê tông cốt thép: Kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan, khả năng chống thấm nước, khả năng chịu tải	TCVN 9116:2012; ASTM C497; JIS 5373
130	Ống cống bê tông cốt thép thoát nước: Kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan, khả năng chống thấm nước, khả năng chịu tải	TCVN 9113:2012; ASTM C497; JIS 5373
131	Cột điện bê tông cốt thép li tâm: Xác định kích thước và và khuyết tật ngoại quan, khả năng chịu tải	TCVN 5847:2016
132	Xác định độ chặt của đất đá ngoài hiện trường bằng phương pháp thay nước	ASTM D5030
133	Đo nhiệt độ của đất, vữa và bê tông	ASTM D5334; BS5930; GB 50021; IEEE 442
134	Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ ghồ ghề quốc tế IRI	TCVN 8865:2011
135	Phương pháp xác định nhiệt độ mặt đường bê tông nhựa	AASHTO T317
	THỬ NGHIỆM SƠN KẺ MẶT ĐƯỜNG	
136	Ngoại quan của vạch kẻ đường	Bằng mắt thường
137	Xác định chiều dày vạch sơn	TCVN 9760:2013; ISO 2808

Được quét bằng CamScanner

STT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật (*)
138	Chiều rộng vạch sơn	Thước đo
139	Độ phản quang	TCVN 8791:2011
140	Độ phát sáng	TCVN 8791:2011
141	Độ chống trượt	TCVN 8791:2011
142	Xác định độ dính bám	ASTM D4541

Quảng Trị, ngày 28 tháng 01 năm 2026

CÔNG TY CP TVXD T&T QUẢNG BÌNH

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH

Nguyễn Văn Phúc

Được quét bằng CamScanner